
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

NAZWA INWESTYCJI : wiatra - woliera dla ptaków
ADRES INWESTYCJI : Jerzwałd, gm. Zalewo, działka nr 3057/8
INWESTOR : Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich
ADRES INWESTORA : Jerzwałd 62, 14-230 Zalewo

Poziom cen :

NARZUTY

WYKONAWCA

INWESTOR

DATA OPRACOWANIA

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
WIATA DREWNIANA, Jerzwałd, działka nr 3057/8, gm. Zalewo					
1		Roboty ziemne i wykopy fundamentowe			
1		Geodezyjne wytyczenie obiektu	szt		
d.1	B-01.00.00	1	szt	1,0000	
				RAZEM	1,0000
2	KNR 2-01	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat.gr.I-II)	m ³		
d.1	0307-01				
	B-02.00.00	0,30*0,35*1,10*22+0,25*0,25*1,10*3	m ³	2,7473	
				RAZEM	2,7473
2		Roboty fundamentowe			
3	KNR 2-02	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m ³		
d.2	1101-01				
	B-03.00.00	0,30*0,35*0,10*22+0,25*0,25*0,10*3	m ³	0,2498	
				RAZEM	0,2498
4	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żelazne - fundamenty	t		
d.2	0290-02				
	B-04.00.00	1,08*4*0,888*0,001*22+1,00*4*0,888*0,001*3	t	0,0951	
				RAZEM	0,0951
5	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie - strzemiona	t		
d.2	0290-01				
	B-04.00.00	0,84*7*3*0,222*0,001+0,92*7*22*0,222*0,001	t	0,0354	
				RAZEM	0,0354
6	KNR 2-02	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m ³ - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³		
d.2	0203-01				
	B-05.00.00	0,30*0,35*1,10*22+0,25*0,25*1,10*3	m ³	2,7473	
				RAZEM	2,7473
3		Konstrukcja drewniana wiaty			
7	KNR 2-02	Wsporniki gotowe stalowe zabezpieczone przeciw korozji do mocowania słupów drewnianych w fundamentach	szt.		
d.3	1218-01				
	B-06.00.00	3	szt.	3,0000	
				RAZEM	3,0000
8	KNR-W 2-05	Konstrukcje podparć, zawiesznień i osłon o masie elementu do 50 kg - ceowniki 120NP do mocowania słupów drewnianych na stopach fundamentowych oraz ceowniki 100NP do połączenia słupa z krokwią	t		
d.3	0208-04				
	B-06.00.00	0,830+0,212	t	1,0420	
				RAZEM	1,0420
9	KNR 2-02	Słupy o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm ² z tarcicy nasyc.	m ³ drew.		
d.3	0407-06				
	B-06.00.00	0,16*0,16*3,80*22+0,12*0,12*3,66+0,12*0,12*2,46*2	m ³ drew.	2,2637	
				RAZEM	2,2637
10	KNR 2-02	Miecze i zastrzały przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyczonej	m ³		
d.3	0408-01				
	B-06.00.00	0,12*0,12*1,70*6+0,12*0,12*4,20*4+0,12*0,12*2,65*2	m ³	0,4651	
				RAZEM	0,4651
11	KNR 2-02	Ramy górne i płatwie, belki - długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm ² z tarcicy nasyczonej	m ³ drew.		
d.3	0406-06				
	B-06.00.00	0,16*0,18*20,71*2+0,12*0,18*3,84*2+0,12*0,12*3,84*3	m ³ drew.	1,5247	
				RAZEM	1,5247
4		Konstrukcja dachu wiaty			
12	KNR 2-02	Krokwie zwykłe, długość do 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyczonej	m ³		
d.4	0408-03				
	B-06.00.00	0,06*0,14*3,20*30	m ³	0,8064	
				RAZEM	0,8064
13	KNR 2-02	Ramy górne i płatwie, długość do 3 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyczonej - płatew kalenicowa	m ³ drew.		
d.4	0406-03				
	B-06.00.00	0,06*0,12*20,71	m ³ drew.	0,1491	
				RAZEM	0,1491
14	KNR 2-02	Jętki - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyczonej	m ³		
d.4	0408-02				
	B-06.00.00	0,05*0,10*0,75*15+0,06*0,14*4,45*2	m ³	0,1310	
				RAZEM	0,1310

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15 d.4	KNR 2-02 0410-01 B-06.00.00	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej - analogia płyta	m ²		
		35,00	m ²	35,0000	
				RAZEM	35,0000
5		Pokrycie dachu i roboty wykończeniowe			
16 d.5	KNR 2-02 0501-01 B-08.00.00	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo	m ²		
		35,00	m ²	35,0000	
				RAZEM	35,0000
17 d.5	NNRNKB 202 0541-02 B-08.00.00	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - okapy	m ²		
		0,40*2,76*2*2	m ²	4,4160	
				RAZEM	4,4160
18 d.5	KNR 2-02 0410-04 B-08.00.00	Ołaczenie połaci dachowych łatami 38x50 mm, o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyczonej	m ²		
		35,00	m ²	35,0000	
				RAZEM	35,0000
19 d.5	KNR AT-09 0302-03 B-08.00.00	Dranice cięte o szer. 12 cm - dranice - analogia	m ²		
		35,00	m ²	35,0000	
				RAZEM	35,0000
20 d.5	KNR 4-01 0628-03 B-07.00.00	Dwukrotne malowanie dekoracyjne elementów konstrukcji wiaty	m ²		
		(0,06+0,14)*2*3,20*30+(0,16+0,18)*2*20,71+(0,12+0,18)*2*3,85*2+(0,12+0,12)*2*1,70*6+(0,16+0,16)*2*3,80*22+(0,12+0,12)*2*2,50*2+(0,12+0,12)*2*3,66*1+(0,12+0,12)*2*3,85*3+(0,12+0,12)*2*2,65*2+(0,12+0,12)*2*4,20*4+(0,06+0,12)*2*20,71*1+(0,05+0,10)*2*0,75*15+(0,06+0,14)*2*4,50*2	m ²	150,2422	
				RAZEM	150,2422
21 d.5	KNR 4-01 0628-03 B-07.00.00	Dwukrotne malowanie dekoracyjne desek obudowy i poszycia dachu	m ²		
		176,00+35	m ²	211,0000	
				RAZEM	211,0000
22 d.5	KNR 2-22 0907-01 B-06.00.00	Drzwi deskowe rozwierane na hakach mocowanych do konstrukcji drewnianej z zamknięciem zewnętrznym i wewnętrznym	szt.		
		1	szt.	1,0000	
				RAZEM	1,0000
23 d.5	KNR 2-22 0907-01 B-06.00.00	Okna deskowe rozwierane na hakach mocowanych do konstrukcji drewnianej z zamknięciem	szt.		
		1	szt.	1,0000	
				RAZEM	1,0000
24 d.5	KNR-W 2-02 1803-03 B-00.00.00	Osiatkowanie dachu siatką stalową ocynkowaną - analogia	m ²		
		3*15,19*2	m ²	91,1400	
				RAZEM	91,1400
25 d.5	KNR 2-15 0223-01 B-00.00.00	Montaż brodzika o wymiarach ok. 120x80cm dla ptaków	kpl.		
		1	kpl.	1,0000	
				RAZEM	1,0000